



Bill of Quantity

No.	Description	Items	CAT	CS	IT	Unit Cost	Quan.	Unit	Total	Remarks
1	Fire alarm control Panel						1	set	-	
2	Smoke Detectors		F	5	4	2,160.00	7	units	15,120.00	
3	Heat Detectors		F	5	4	1,620.00		units	-	
4	Manual Pull Station		F	5	4	1,890.00	3	units	5,670.00	
5	Horn Strobe Annunciator		F	5	4	2,700.00	1	units	2,700.00	
6	Twisted Pair wire 2.5mm2		F	5	4	108.00	60	lm	6,480.00	
7	20mmØ IMC pipe		F	5	4	540.00	15	lm	8,100.00	
8	Locknut and Bushing		F	5	4	10,000.00	1	lot	10,000.00	
9	15mmØ FMC Conduit		F	5	4	10,000.00	1	lot	10,000.00	
10	FMC Connectors		F	5	4	1,890.00	1	pcs	1,890.00	
11	Junction Box		F	5	4	2,160.00	1	pcs	2,160.00	
12	Hangers and Supports		F	5	4	2,000.00	1	lot	2,000.00	
13	Testing and Commissioning		F	5	4	10,000.00	1	lot	10,000.00	